

| | | | | | |
|--------|--|----|----|---------|---------|
| | | | | | |
| 工程名稱 | 張建明先生-礁溪朝陽段新建工程 | | | | |
| 交貨日期 | | | | | |
| 交貨地點 | 宜蘭縣礁溪鄉朝陽段1085地號 | | | | |
| 付款方式 | 1.簽約後付訂金(30天票期)20%; 2.貨抵工地付貨到款(30天票期)50%; 3.安裝完成後付安裝款(30天票期)20%; 4.交車後付尾款(30天票期)10% | | | | |
| 項次 | 項目 | 數量 | 單位 | 單價(含稅) | 複價(含稅) |
| 1 | MAH100-6*3-2S45 | 1 | 台 | 530,000 | 530,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 備註 | | | | | |
| 1 | 試車完畢交貨之日起算保固保養12個月 | | | | |
| 2 | 上開報價為標準配備其他詳細規範請參閱附件或本公司型錄 | | | | |
| 3 | 本工程如需額外配合工程，再另行報價 | | | | |
| 4 | 交貨後每台45工作天內完工 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計(含稅) | | | | | 530,000 |

附表一 【張建明先生-礁溪朝陽段新建工程】

- 1 型式 (Type Form) : MAH100-6*3-2S45* 1台
- 2 載重 (Load/Passenger) : 450公斤/6人
- 3 停止樓數 (No. of Stop) : 3停 / 3 樓 (1-3F)
- 4 速度 (Speed) : 45m/min
- 5 控制方式 (Control) : 交流變壓變頻選擇性集合式控制
- 6 電源 (Power Source) : 單相, 220伏特, 60Hz
- 7 出入口門框 (Jamb) : 彩粧或烤漆或髮紋不鏽鋼型連體門框 (1-3F)
- 8 出入口門 (Hatch Door) : 二片水平同方向開門式: 彩粧鋼板或烤漆鋼板
- 9 出入口寬度 (Opening) : 900 mm× 2100 mm (W*H)
- 10 車廂尺寸 : 寬 1000 mm 深 1200 mm 高 2300 mm
- 11 昇降道尺寸 : 寬 1700 mm 深 1700 mm 機坑深度1300 mm 頂部安全距離 4000 mm 行程高度mm
 - a、天花板型式 (Ceiling Type) : 標準型
 - b、側板 (Enclosure Wall) : 前側: 彩粧鋼板或鋼板烤漆
兩側: 彩粧鋼板或鋼板烤漆
後側: 彩粧鋼板或鋼板烤漆加後側中央鏡面
 - c、廂門 (Cage Door) : 彩粧鋼板或鋼板烤漆
 - d、地板 (Flooring) : PVC
 - e、換氣 (Ventilation) : 天花板扇 (Ceiling Fan)
 - f、操作盤 (Operating Panel) : 髮紋不鏽鋼面板
 - g、梯廂位置指示器 (Car Position Indicator): 附於OPB上
- 12 警報方式 (Alarm) : 電鈴及撥號機 (Bell & Interphone)
- 13 升降路尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height) : 依計劃圖 (As Per Layout Drawing)
- 14 其他 (Other) : A、二合一安全履板附紅外線光幕。
B、停電自動到樓ARD
C、扶手一支
D、交期2024年 月 日