

升降路立剖圖



升降路平面圖其余樓



升降路平面圖頂樓

電梯位置圖



機坑平面圖



升降路頂部吊鉤位置圖



層場門預留孔圖頂樓



A向頂部主機示意圖



層場門預留孔圖其余樓

注:1. 各樓層高度系以樓裝飾面完成起算;
2. PIT深度系由防水處理完成面至地板裝飾完成面之高度;
3. 井道結構:混凝土

PIT	1550
1FL	3600
2-3FL	3200
RFL(OH)	4550

下列各項為除外工程請業主負責

1. 機械室電梯受電盤前之動力電源及照明電源其配線及接地工程。
   每部電梯需把動力電源三相四線製AC220V及照明電源單相110V引至控制櫃,電壓變動率低於+10%或-10%。
2. 機械室中需設有吊鉤、風扇、照明設備、門及百葉窗、煤渣混凝土防水面、避雷等設備。
   機械室內室溫須保持在40℃以下故對機械本身所產生之熱量 950 仟卡應考慮在內。
   請設置換氣通風裝備,面積不小於升降道1/100。
   昇降路牆面須能承受導軌所附予之壓力。
   梯廂緩衝器處R1 9500 公斤。
   重錘緩衝器處R2 7800 公斤。
   梯廂導軌處R3 3000 公斤。
   重錘導軌處R4 3200 公斤。
   承重梁處R5 6600 公斤。
3. 照明設備依CNS-2866要求,照度≥100LUX。
4. 本圖所標註之升降道、PIT、OH及各樓層尺寸均為防水,裝飾完成後的淨尺寸 ; 升降道寬允許偏差 :
   行程≤30m時, 0~25mm ;
   行程≤60m時, 0~35mm ;
   行程≤90m時, 0~50mm ;
   行程>90m時, 0~80mm ;
5. 電梯交流主閉關及遮斷器不能含有漏電護功能。
6. 因五方通話功能的需要,從機房到傳達室或監控室需布PVC圓電纜,規格4x0.75㎟,長度需≤1000米。
7. 若升降道為多臺電梯共用,則不同升降道之間需設置隔障,隔障應至少至底坑以上2.5m。
8. PIT需保持乾燥,清潔,並做好防水工程。
9. 升降路四周墙壁不得埋設器具,線管,水管。

電氣室電源設備規範 SPECIFICATION OF EQUIPMENTS

電梯編號	NO.2
動力線 ㎜² (MAX)	5.5
照明線 ㎜² (MAX)	3.5
接地線 ㎜	5.5
變壓器容量 (KVA)	9
動力開關 (A) 3P	30
照明開關 (A) 2P	15
升降道寬 (X向)	2150
升降道深 (Y向)	2000

合約資料 CONTRACT DATA

用途	TYPE	NO.2:人乘用
容量	CAPACITY	700 公斤 KG 10 人份 PERSONS
速度	SPEED	60 公尺/分 M/MIN
控制方式	CONTROL	VVVF
操作方式	OPERATION	單獨運轉
停層數	STOP(FLOOR)	4層4站4門 (1~4F)
行程	TRAVEL	10000 公釐 mm
梯廂尺寸	CWT SIZE	1300W*1350D*2300H
開門方式	DOOR OPERATION	2P-CO
開門尺寸	DOOR SIZE	OP:800W*2100H
馬達容量	MOTOR CAPACITY	5 仟瓦 kw
額定電流	RATED CURRENT	11.8 安培 A
電流頻率	CURRENT FREQUENCY	60 赫茲 Hz

1. 電梯對降道垂直高度之誤差須在30mm以內。
2. 採用膨脹螺栓安裝電梯導軌支架時應滿足下列要求:
   a.混凝土牆應堅固耐實,其抗壓強度不低於每平方米24X10N
   b.混凝土牆壁厚應在150mm以上。
3. 各樓出入口門、指示器、按鈕及至機房(或主機)等相關配管預留孔工程。(除外工程)
4. 電梯不可緊鄰臥室佈置。
5. 依建築技術規則建築設計施工篇第46-3條建議昇降機道與居室相鄰之分間牆,鋼筋混凝土造者粉刷總厚度在二十公分以上
6. 井道下方若有人能到達的空間,對重緩衝需增加安全裝置,具體請聯繫我司貨業人員.

建築物名稱: BUILDING	益豪營造-竹山大同街
建築物所在地: LOCATION	-

版次 REV. MARK			
日期 DATE			
承認 APPROVED BY			
變更 REVISED BY			
變更內容 CONTENTS			
單位 UNITS	MM	承認APPROVED BY	
比例 SCALE	1:1	設計DESIGNED BY	許馨文
第三角法 3 ANGLE PROJECTION		製圖DRAWN BY	
檢查CHECK BY			

Masada 永佳捷智能電梯

名稱 TITLE: LAYOUT PLAN
電梯平面圖/出入口留孔圖

圖面編號 DRAWING NO.: YL230726108A

業務承辦員 SALES: 李炘銘

變更次數 REV. MARK: *

注意事項: 電梯井降路內不得設置不得裝配任何其它非梯有關設施如:水管、電線配管、消防栓、電源開關等。

審認圖 APPROVAL
限公司 益豪營造

112.9.5